

## **Dorfentwicklung Bebra**

### **Dorfgemeinschaftshaus Gilfershausen**

- Herstellung eines barrierefreien Zugangs
- Einbau eines behindertengerechten WC

### **Baubeschreibung:**

#### **1. Barrierefreier Zugang**

Für das Dorfgemeinschaftshaus soll ein barrierefreier Zugang errichtet werden. Als sinnvollste Lösung kommt der Einbau eines Plattformliftes in Frage. Auf Grund des großen Höhenunterschiedes (ca. 1,40 Meter) ist es nicht möglich, eine Rampe zu errichten.

Zunächst ist es erforderlich, im Bereich des einzubauenden Plattformliftes das Pflaster, die Palisaden, sowie teilweise das Geländer des Treppenpodests zurückzubauen.

Eingebaut werden soll ein Plattformlift mit einer Tragfähigkeit bis 300 Kg mit einer Plattformgröße von 800mm x 1.000mm sowie einer Schienenlänge bis 3.900 mm. Die Bedienung erfolgt über ein Handbedienteil mit Spiralkabel.

Im Anschluss an den Einbau des Liftes werden Pflasterung, Palisaden sowie Geländer wieder entsprechend angepasst.

#### **2. behindertengerechtes WC**

In das Dorfgemeinschaftshaus Gilfershausen soll ein behindertengerechtes WC eingebaut werden.

Zunächst soll die Küche verkleinert und dann die Wand zum Flur zurückgebaut sowie ein Fenster verschlossen werden. In der Toilette soll ein neues Fenster mit Rolläden (siehe Zeichnung Ullrich) eingebaut werden um eine Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeit zu schaffen. Der Einbau eines Heizkörpers ist vorgesehen und im Angebot Sanitärinstallationen der Fa. Ullrich enthalten. Elektroarbeiten sind mit Ausnahme eines Notrufschalters sind ebenfalls im Angebot Ullrich enthalten. Die Anschlussarbeiten sind relativ teuer bzw. umfangreich, da die Leitungen alle unter Putz verlegt sind oder verkleidet sind.

Die zur Abteilung des WC einzubauenden Wände sollen aus Porotonhohllochziegeln 17,5 cm lt. Angebot Fa. Janosch hergestellt werden.

Da Teile des Flures des DGH im Bereich des Eingangs für den Toilettenbereich benötigt werden, sind auch Anpassungsarbeiten im Bereich der Eingangstür erforderlich.

Die Entwässerung und die Sanitärinstallation werden an den Bestand angeschlossen.

Der Fußboden wird gefliest, die Wände werden teilweise gefliest und teilweise verputzt. Die Decke wird tapeziert. Tapezier und Malerarbeiten sind in den Angeboten enthalten.

Die Angebote der Fa. Ullrich und der Fa. HIRO-Lift, sind dieser Baubeschreibung als Anlage beigefügt.

Bebra, 14.02.2022

Meister